

Presupuesto parcial nº 5 Mezquita

Nº	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe				
5.3.2.3	M ²	<p>Pavimento exterior de piezas de gres porcelánico técnico, de 400x400x10 mm, gama media, capacidad de absorción de agua E<0,1%, grupo Bla, según UNE-EN 14411, con resistencia al deslizamiento Rd>45 según UNE-EN 16165 y resbaladidad clase 3 según CTE; carga de rotura >3000 N; resistencia a la flexión >45 N/mm². SOPORTE: de mortero de cemento. COLOCACIÓN: en capa fina y mediante doble encolado con adhesivo cementoso mejorado, C2 TE, según UNE-EN 12004, con deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado. REJUNTADO: con mortero de juntas cementoso mejorado, con absorción de agua reducida y resistencia elevada a la abrasión tipo CG 2 W A, color gris, en juntas de 2 mm de espesor.</p> <p>Incluye: Limpieza y comprobación de la superficie soporte. Replanteo de los niveles de acabado. Replanteo de la disposición de las piezas y juntas de movimiento. Aplicación del adhesivo. Colocación de las crucetas. Colocación de las piezas a punta de paleta. Formación de juntas de partición, perimetrales y estructurales. Rejuntado. Eliminación y limpieza del material sobrante. Limpieza final del pavimento. Incluye la colocación de pavimento en zonas de rampas y escaleras (huellas y tabicas).</p> <p>Criterio de medición de proyecto: Superficie útil, medida según documentación gráfica de Proyecto. No se ha incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un 5% más de piezas.</p> <p>Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.</p>							
			Uds.	Sup	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal	
		Cubierta plana junto a fachada NE, planta baja, coeficiente x1.2	1,2	532,600			639,120		
		Zona de escaleras junto a fachada SE, coeficiente x2	2	12,400			24,800		
		Zona rampas junto a pérgola de acceso, coeficiente x1.2	1,2	64,800			77,760		
		Zona de escaleras junto a fachada NE	1	23,100			23,100		
		Escaleras en zona norte, coeficiente x2	2	5,200			10,400		
			2	6,100			12,200		
			1,5	64,800			97,200		
							884,580	884,580	
		Total m²:					884,580	69,42	61.407,54
		Total subcapítulo 5.3.2.- Pavimento en Zonas Comunes:							77.294,60
		Total subcapítulo 5.3.- Zonas Comunes Mezquita:							104.904,93

5.4.- Mezquita-Seguridad y Salud y Gestión de Residuos de la demolición y la Construcción

Presupuesto parcial nº 5 Mezquita

Nº	Ud	Descripción	Medición			Precio	Importe	
5.4.1	Ud	<p>Conjunto de sistemas de protección individual y colectiva, necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Incluso mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera, reparación o reposición y transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.</p> <p>Incluye: Nada.</p> <p>Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.</p> <p>Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.</p>	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
		Aprox. 1,5%-2% del PEM	1				1,000	
							1,000	1,000
		Total Ud:					1,000	6.074,22
							6.074,22	6.074,22
5.4.2	Ud	<p>Transporte de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de construcción y/o demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor.</p> <p>Criterio de valoración económica: El precio incluye el canon de vertido por entrega de residuos.</p> <p>Incluye: Carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de construcción a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.</p> <p>Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.</p> <p>Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente transportadas según especificaciones de Proyecto.</p>	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
		Estimacion 3,5-4% del PEM aprox.	1				1,000	
							1,000	1,000
		Total Ud:					1,000	14.173,19
							14.173,19	14.173,19
Total subcapítulo 5.4.- Mezquita-Seguridad y Salud y Gestión de Residuos de la demolición y la Construcción:							20.247,41	
Total presupuesto parcial nº 5 Mezquita :							425.195,80	